DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN (SỐ 3)

LIST OF ACCREDITED TESTS (No 3)

(Kèm theo quyết định số/Attachment with decision: 1351 ***/QĐ – VPCNCLQG ngày*** 25 ***tháng 05 năm 2026 của Giám đốc Văn phòng Công nhận chất lượng quốc gia/of BoA Director)***

Tên phòng thí nghiệm:	**Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Trung**
Laboratory:	***Central electrical testing company limited***
Tổ chức/Cơ quan chủ quản:	**Tổng công ty Điện lực miền Trung**
Organization:	***Central Power Corporation***
Số hiệu/ *Code:*	**VILAS 290**
Chuẩn mực công nhận *Accreditation criteria*	**ISO/IEC 17025:2017**
Lĩnh vực:	**Điện – Điện tử**
Field:	***Electrical - Electronic***
Người quản lý/ *Laboratory manager*:	**Nguyễn Lương Mính**
Hiệu lực công nhận *Period of Validation:*	**Kể từ ngày** 25 **/05/2026 đến ngày** 24 **/05/2031**
Địa chỉ/*Address*:	**Số 1068 đường Tôn Đản, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng** ***No. 1068 Ton Dan street, Cam Le ward, Da Nang city***
Địa điểm/ *Location:*	**Số 1068 đường Tôn Đản, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng** ***No. 1068 Ton Dan street, Cam Le ward, Da Nang city***
Điện thoại/ *Tel*:	**0236.2220413**
Email:	**infoetc@cpc.vn**
Website:	**http://etc.cpc.vn**

DANH MỤC PHÉP THỬ ĐƯỢC CÔNG NHẬN (SỐ 3)

LIST OF ACCREDITED TESTS (No 3)

VILAS 290

Phân xưởng Rơle – tự động/ *Automatic – Relay Workshop*

Lĩnh vực thử nghiệm: Điện – Điện tử

Field of testing: Electrical - Electronic

TT	Tên sản phẩm, vật liệu được thử/ *Materials or product tested*	Tên phép thử cụ thể/ *The name of specific tests*	Giới hạn định lượng (nếu có)/ Phạm vi đo *Limit of quantitation (if any)/range of measurement*	Phương pháp thử/ *Test method*
1.	**Rơle điện** ***Electrical relay***	Thử dòng điện tác động, trở về *Test current pick-up, drop-off*	0,1 mA/(0,001~64) A 0,1 ms/(1 ms~30 min)	IEC 60255-1:2022 IEC 60255-151:2009
2.		Thử miền tác động, trở về (rơle so lệch) *Pick-up/Drop-off zone test (Differential Relays)*	1 mV/(0,1~300) V 0,1 mA/(0,001~64) A $0,1^0/(1\sim360)^0$ 0,1 ms/(1 ms ~30 min)	IEC 60255-1:2022 IEC 60255-13:1980 IEC 60255-187-1:2021/COR1:2023
3.		Thử miền tác động, trở về (rơle bảo vệ quá dòng có hướng và công suất) *Pick-up/Drop-off zone test (Directional Relays and Power Relays)*	1 mV/(0,1~300) V 0,1 mA/(0,001~64) A $0,1^0/(1\sim360)^0$ 0,1ms/(1 ms ~30 min)	IEC 60255-1:2022 IEC 60255-12:1980
4.		Thử tần số tác động, trở về *Test frequency pick-up/ drop-off*	1 mV/(0,1~300) V $10^{-4}/(10^{-4} \sim 100)$ Hz $0,1^0/(1\sim360)^0$ 0,1 ms/(1 ms ~30 min)	IEC 60255-1:2022 IEC 60255-181:2019
5.		Thử điện áp tác động, trở về *Test voltage pick-up/drop-off*	1mV/(0,1~480) V 0,1 ms/(1 ms ~30 min)	IEC 60255-1:2022 IEC 60255-127:2010
6.		Thử tổng trở tác động, trở về *Test impedance pick-up/ drop-off*	1 mV/(0,1~300) V 0,1 mA/(0,001~64) A $0,1^0/(1\sim360)^0$ 0,1 Ω/(0,1 ~ 1000) Ω 0,1 ms/(1 ms ~30 min)	IEC 60255-1:2022 IEC 60255-121:2014

Chú thích/ Note:

- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật điện quốc tế/ *International Electrotechnical Commission*
- Trường hợp Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Trung cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì Công ty TNHH MTV thí nghiệm điện miền Trung phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ *It is mandatory for Central electrical testing company limited that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the law before providing the service*